

## 星が丘公民館改修検討委員会における主な改修検討結果

令和 2 年 7 月から星が丘公民館の改修検討を開始し、今回までに行った館内の主な改修検討の結果は以下のとおり（あくまで現時点での検討結果であり、必ず実施することが決定したものではない。）。

### < 館内共通 >

- ・ バリアフリー化（引き戸への変更、段差の解消・軽減等）
- ・ 扉は部屋の中が見えるタイプを設置
- ・ 省エネルギー化（設備の更新、照明の LED 化、太陽光発電設備の設置等）
- ・ 機械室等は倉庫に変更
- ・ 網戸の設置
- ・ 手荷物などを置くための棚等の設置
- ・ 机・椅子等の軽量化（備品）

### < 1 階 >

#### 1 ロビー

- ・ 予約なしで誰もが自由に使えるフリースペース（現公民館事務室の位置）の設置
- ・ フリースペースに施錠のできるアコーディオンカーテン等を設置（現公民館事務室のカウンターは撤去）
- ・ フリースペースに配架物等を置くための棚を設置
- ・ 図書返却ポストの設置（設置場所は、市立図書館職員と公民館職員の間で検討中）
- ・ 太陽光発電モニター兼デジタルサイネージの設置
- ・ ガラス面に手動のロールスクリーンの設置
- ・ 壁面にピクチャーレールの設置
- ・ 正面玄関にエアーカーテンの設置

#### 2 公民館事務室

- ・ 来館者が見える位置に移転（現コミュニティ室の位置）
- ・ 事務室内に職員更衣室・休憩室を設置

#### 3 大会議室

- ・ 放送室、南側収納庫の撤去
- ・ 可動式舞台の設置（備品）
- ・ 北側倉庫及びポンプ室を大会議室の収納庫に変更（壁の 2 箇所に開口を開ける）
- ・ 防音扉の設置
- ・ 壁面に鏡を設置
- ・ 窓の二重サッシ化

#### 4 和室（茶室）

- ・和室兼茶室として設置（現職員更衣室・休憩室の位置）
- ・立ち水屋の設置
- ・（炉や床の間については、今後、茶道サークルと調整）
- ・靴箱の設置
- ・室内から外に出るための扉を新設

#### 5 保育室

- ・授乳コーナーの新設（カーテンで仕切り）
- ・幼児用トイレの撤去
- ・土足禁止のフローリング
- ・備品としてジョイントマット等を設置（備品）
- ・保育室と隣接する図書室の読書・学習コーナーとの間に可動間仕切壁を設置
- ・公民館保育時は、間仕切壁を動かし、隣接する読書・学習コーナーと一体利用

#### 6 図書室

- ・利用者の利便性向上のため、2階から1階へ移転（現和室の位置）
- ・読書・学習コーナーの設置（現和室と現保育室との間の壁の開口を開ける）
- ・土足禁止の読書・学習コーナー内に靴箱の設置
- ・南側の窓は腰窓に変更
- ・室内から外に出るための扉を設置
- ・（本棚等の配置は、市立図書館職員と公民館職員の間で検討中）

#### 7 給湯室

- ・現在は1、2階にあるが、改修後は1階にのみ設置（現エレベーター機械室の位置）
- ・熱湯の出る蛇口を設置（コンロは不要）

#### 8 トイレ（1階、2階）、多目的トイレ

- ・各トイレの出入口に扉を設置
- ・1階の女性トイレに1箇所だけ和式を残し、あとの男女トイレは全て洋式化
- ・センサー式（非接触型）の照明や手洗い場に変更
- ・多目的トイレをオストメイト対応とする
- ・多目的トイレや1階男女トイレに幼児用便座の設置（備品）

#### < 2階 >

#### 9 コミュニティ室

- ・1階から2階に移転（現小会議室の位置）
- ・ガラスブロックを固定の曇りガラスに変更
- ・壁面にピクチャーレールの設置

## 10 多目的室

- ・多目的室の新設（現図書室の位置）
- ・机や椅子の収納庫の設置
- ・土足禁止のフローリング
- ・靴箱の設置
- ・置き畳やマット等を設置（備品）
- ・壁面に鏡の設置
- ・窓の二重サッシ化
- ・壁面にピクチャーレールの設置

## 11 小会議室

- ・2階のまま位置を移転（現茶室及び現倉庫の位置）
- ・手洗い場の設置
- ・壁面にピクチャーレールの設置

## 12 料理実習室

- ・4台のアイランドキッチンを設置（うち1台は昇降式のものとする）
- ・コンロは全てガスとする
- ・アイランドキッチンの設置間隔を広く取り、間のスペースに机を置いて料理以外の活動でも使用可能にする
- ・住宅側の壁際に大きなシンクとオープンレンジを設置
- ・部屋の北側の天井に講師の手元を見るための鏡を設置
- ・壁面のホワイトボードは残す
- ・室内から東側屋上に出る扉の設置、段差の軽減
- ・（東側屋上に）転落防止の為の柵の設置
- ・窓の開閉、施錠をしやすくする（手が届くようにする）
- ・重ねられる丸椅子（備品）

## 13 階段

- ・壁面上部のガラスブロックを固定の曇りガラスに変更
- ・壁面にピクチャーレールの設置

以 上